

## RULLI COSTIPATORI DENTATI E LISCI



RULLO IN FASE DI TRASPORTO

Rulli costipatori in tubolare d'acciaio del diametro di 51 cm oppure 45,5 cm. Dentellatura a corona con raschiatori per fango tra le file dei denti. Pieghevoli per i trasferimenti per rientrare nella larghezza massima consentita su strada. Larghezza pezzo centrale mt. 2,50. Il rullo si può avere anche liscio

## RULLI COSTIPATORI DENTATI E LISCI

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE	PESO Kg.	LARGHEZZA LAVORO mt.
RC 400	RULLO TRAINATO DA mt. 4,16	Rullo <b>dentato</b> ø 455 mm. Completo di ruote di sollevamento idraulico. Chiusura sezioni manuale.	1.000	4,16
RC 600	RULLO TRAINATO DA mt. 6,00	Rullo <b>dentato</b> ø 510 mm. Completo di ruote di sollevamento idraulico. Chiusura sezioni idraulico.	2.500	6,00
RCL 400	RULLO TRAINATO DA mt. 4,16	Rullo <b>liscio</b> ø 455 mm. Completo di ruote di sollevamento idraulico. Chiusura sezioni manuale.	1.000	4,16
RCL 600	RULLO TRAINATO DA mt. 6,00	Rullo <b>liscio</b> ø 510 mm. Completo di ruote di sollevamento idraulico. Chiusura sezioni idraulico.	2.500	6,00

**Su richiesta:** chiusura sezioni idraulico per rullo mt. 4,16



RULLO ARTICOLATO TRAINATO MT. 6,00 COMPLETO DI RUOTE E SOLLEVAMENTO IDRAULICO



**CALA' srl**  
 C.da Grotticelli - 93100 Caltanissetta - Italy  
 Tel. / FAX +39 0934 560612  
 E-mail: [grace.agristore@gmail.com](mailto:grace.agristore@gmail.com) [www.siderman.it](http://www.siderman.it)

I dati e le caratteristiche degli attrezzi sono indicativi e non impegnano il costruttore che può variarli senza preavviso.